



Krav til elinstallatører med godkjenning for selvbetjening

Lnett AS

Eies av	Direktør Nettdrift	Dokumentreferanse	462843_v3/EgiU
Utarbeidet av	EGIL JOHANSEN LNETT	Dato	13.02.2023
Selskap	Lnett AS	Status	Godkjent

Innhold

1	Innledning.....	3
2	Lnett sitt ansvar	3
3	Krav fra Lnett til firma, faglig ansvarlig og de som utfører	3
3.1	Firma og faglig ansvarlig	3
3.2	Den som utfører betjening og arbeid	4
3.3	Rapportering.....	4
3.4	Revisjoner	4
3.5	Godkjenningen - endringer og varighet	4
4	Krav til gjennomføring i det enkelte firma	4
4.1	Intern godkjenning av de som skal utføre betjening og arbeid	4
4.2	Utpeking av ansvarlig for arbeid (AFA)	5
4.3	Samsvarserklæringer	5

1 Innledning

Dette dokumentet setter krav til elinstallatører som er godkjent/skal godkjennes for betjening av sikringer eller arbeid på Lnett sine anlegg samt for målermontasje i kundeinstallasjoner.

For arbeid ellers i kundeinstallasjoner skal dere forholde dere Det Lokale Etilsyn (DLE).

De krav som settes i dette dokumentet, gjelder bare den risiko Lnett sine anlegg representerer. Det vil si at all annen risiko som elinstallatøren skal ivareta ikke er tatt med i dette dokumentet (f.eks. trafikkulykke når det arbeides i kabelskap plassert i veikanten).

Lnett har en klar målsetting om at det ikke skal oppstå skade eller tap ved utførelse av arbeidet. Det er derfor viktig med klare ansvarsforhold og en god systematikk for å avdekke og redusere eventuell risiko. Lnett sitt mål for HMS er 0 skader.

2 Lnett sitt ansvar

- Utarbeide og gjennomføre fysiske kurs. Gjennomføres når Lnett ser at det er behov for det.
- Utarbeide og gi tilgang til elæringskurs.
- Informere om endringer på nettsiden eller på andre måter.
- Godkjenne firma og faglig ansvarlig.

3 Krav fra Lnett til firma, faglig ansvarlig og de som utfører

3.1 Firma og faglig ansvarlig

- Firmaet må ha internkontrollsystem iht. myndighetskrav som utøves (Internkontroll bekreftes med HMS-erklæring)
- Faglig ansvarlig skal delta på de kursene som kreves for godkjenningen:
 - Hvis det er flere faglig ansvarlige i sammen firma, skal den/de som har ansvaret for internkontrollsystemet innenfor godkjenningsområdene delta
 - I noen tilfeller kan Lnett godkjenne at faglig ansvarlig delegerer myndighet til andre i firmaet som er kvalifisert til å ivareta oppgavene, men faglig ansvarlig må likevel gjennomføre kvalifiseringskursene
- Firmaet og faglig ansvarlig må være registrert i Elvirksomhetsregisteret

Alle myndighetskrav som kreves, for drive elvirksomhet må også være oppfylt.

Bytte av faglig ansvarlig eller den som er delegert myndighet av faglig ansvarlig skal meldes snarest til Lnett.

3.2 Den som utfører betjening og arbeid

- Den ansatte hos elinstallatøren må ha bestått elæringskursene for aktuelle godkjenningsområder.
- Myndighetskrav til opplæring må være oppfylt.
- Samlet kompetanse gjennom utdanning og erfaring samt personlig skikkethet skal vurderes.

3.3 Rapportering

Alle rapporter om uønskede hendelser (RUH) skal sendes Lnett. Gjelder uønskede hendelser knyttet til personer, materiell og utkobling av feil kunder når det arbeides i Lnett sine anlegg eller på måler.

3.4 Revisjoner

Lnett skal gis tilgang til å revidere relevante deler av internkontrollsystemet dersom Lnett ønsker det.

3.5 Godkjenningen - endringer og varighet

Lnett kan endre omfang og krav for godkjenningen. Endringene vil også gjelde for allerede tildelte godkjenninger. Godkjenningen gjelder til den blir trukket tilbake av Lnett, eller elinstallatøren ikke ønsker å ha godkjenningen lenger.

Gjentatte eller alvorlige brudd kravene kan medføre at godkjenningen blir trukket tilbake. Dette kan være at det utføres arbeid som ikke inngår i godkjenningen, sikkerhetsbrudd som manglende låsing av skap eller dårlig/feil utførelse som kan medføre personskade på grunn av strøm-gjennomgang og brann.

4 Krav til gjennomføring i det enkelte firma

4.1 Intern godkjenning av de som skal utføre betjening og arbeid

- Det er faglig ansvarlig eller den som er delegert dette av faglig ansvarlig, som godkjenner ansatte i eget firma. Den enkelte kan godkjennes for ett eller flere godkjenningsområder.
- I tillegg til å kontrollere at den som skal godkjennes, oppfyller Lnett sine krav og myndighetskrav, skal den enkelte sin skikkethet både faglig og personlig, vurderes før godkjenning.
- Det skal registreres/føres oversikt over hvem som er godkjent for hvilke områder. Oversikten skal vise at kravene til kompetanse er oppfylt.
- Faglig ansvarlig er ansvarlig for at nødvendig repetisjon gjennomføres.

4.2 Utpeking av ansvarlig for arbeid (AFA)

- Driftsleder i Lnett har delegert til faglig ansvarlig i det enkelte firmaet å ha system for utpeking av AFA for arbeid i Lnett sine anlegg.
- Det kan være samme systematikk for utpeking av AFA som brukes for arbeid på kundeinstallasjoner, men det skal være klart at det omfatter arbeid i Lnett sitt anlegg.
- Det er ikke et krav om at utpekingen skal være skriftlig for hvert enkelt oppdrag, men det skal gjøres slik at det ikke oppstår tvil om hvem som har rollen som AFA.
- Målermontasje i kundeinstallasjoner inngår i AFA for arbeidet i kundeinstallasjonen.

4.3 Samsvarserklæringer

- For arbeid utført på Lnett sine anlegg (utenom målermontasje) sende samsvarserklæring slik som beskrevet av Lnett
- Målermontasje tas med på samsvarserklæringen for kundeinstallasjonen